



**Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Assessorato Protezione Civile**

**Piano Neve
- Stagione Invernale 2020/2021 -**

Approvato con DGC n°160 del 21/12/2020



Indice generale

0) PREMESSA.....	3
1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	3
2) SCHEMA ORGANIZZATIVO E RESPONSABILITÀ.....	4
3) PRESENZA DI GHIACCIO E INTERVENTI PREVISTI.....	5
4) PRECIPITAZIONI NEVOSE E INTERVENTI PREVISTI.....	7
5) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE.....	9
6) ASSEGNAZIONE AREE DI INTERVENTO.....	18
7) PIANO D'INTERVENTO PERCORSI PEDONALI/CICLABILI E ACCESSI STRUTTURE PUBBLICHE PRINCIPALI	18
8) PIANO DI INTERVENTO DI PULIZIA ISOLE ECOLOGICHE E FERMATE AUTOBUS.....	20
9) CONSIGLI E OBBLIGHI ALLA POPOLAZIONE.....	20
10) ELABORATI GRAFICI.....	23
MAPPE PERCORSI SGOMBERI MANUALI SPARGISALE / SPALANEVE.....	24
MAPPE ZONE DI INTERVENTO MEZZI SPALANEVE E SPARGISALE.....	25

0) PREMESSA

La stagione invernale, nel nostro territorio, è generalmente caratterizzata da temperature rigide, frequenti foschie o nebbie e bassi valori pluviometrici.


Le effettive condizioni che si possono creare a seguito di una precipitazione a carattere nevoso sono, purtroppo, difficilmente prevedibili in quanto dipendenti da molteplici variabili (es. temperatura atmosferica e della neve, condizioni al suolo, momento della giornata, intensità e durata della precipitazione ecc.).

Di conseguenza risulta difficile l'elaborazione di scenari di rischio certi e delle relative modalità di intervento

1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In fase di previsione di nevicate e/o gelate, che possono compromettere la normale circolazione stradale, sarà cura del Area Pianificazione e Gestione Territorio e dell'Assessorato Protezione Civile attivare i necessari interventi per fasi d'allerta secondo il seguente schema:

Fase di PREALLERTA



Scatta quando pervengono dagli Enti preposti previsioni meteorologiche riferite alle successive 24-48 ore indicanti elevate probabilità di nevicate o gelate.

Allerta via SMS da parte del Sindaco o dell'Assessore alla Protezione Civile a Responsabile Area Pianificazione e Gestione del territorio, Caposquadra cantonieri, Presidente Associazione Volontari Protezione Civile, Coordinatore Trattoristi.

Fase di ATTENZIONE - VERDE



Scatta quando pervengono dagli Enti preposti previsioni di nevicate e/o gelate nelle 6-12 ore successive.

Allerta via SMS da parte del Sindaco o dell'Assessore alla Protezione Civile a Responsabile Area Pianificazione e Gestione del territorio, Caposquadra cantonieri, Presidente Associazione Volontari Protezione Civile, Coordinatore Trattoristi.

Fase di PREALLARME - GIALLO



Scatta in presenza di nevicate o gelate deboli o moderate; in tale situazione viene allertata anche la Polizia Municipale.


Allarme via SMS da parte del Sindaco o dell'Assessore alla Protezione Civile a Responsabile Area Pianificazione e Gestione del territorio, Caposquadra cantonieri, Presidente Associazione Volontari Protezione Civile, Coordinatore Trattoristi, Comandante Polizia Locale.

Fase di ALLARME E/O EMERGENZA - ROSSO



Scatta in presenza di nevicate forti e abbondanti e/o gelate eccezionali che possono fortemente compromettere la circolazione stradale; il Sindaco/Assessore P.C. dispone i necessari interventi. All'attivazione del Centro Operativo Comunale, dovranno intervenire Responsabile Area Pianificazione e Gestione del territorio, Comandante Polizia Locale, Presidente Associazione Volontari Protezione Civile, Coordinatore trattoristi, Caposquadra cantonieri.

2) SCHEMA ORGANIZZATIVO E RESPONSABILITÀ



3) PRESENZA DI GHIACCIO E INTERVENTI PREVISTI

GELATE LOCALI

Sono eventi relativi ad alcuni punti del territorio che possono provocare isolati problemi alla circolazione stradale. Possono riscontrarsi in prossimità di grandi aree verdi o campi, sui ponti.

Interventi previsti:

trattamento antighiaccio sulla viabilità principale, solo nelle ore serali/notturne con gli spargisale su mezzi meccanici.

GELATE DIFFUSE

Sono fenomeni che interessano tutto il territorio che possono provocare problemi alla circolazione stradale.

Interventi previsti:

trattamento antighiaccio sulla viabilità principale, nelle aree dei servizi essenziali, nelle aree industriali e sulla viabilità secondaria nell'arco temporale dalle 18:00 alle 8,00 con gli spargisale su mezzi meccanici.

GELATE ECCEZIONALI

sono definite gelate eccezionali le formazioni di ghiaccio sulla viabilità veicolare e pedonale che producono una condizione di emergenza che paralizza o rende estremamente difficoltosa la viabilità di cui sopra, causando serie difficoltà di accesso ad intere zone della città.

Interventi previsti:

trattamento antighiaccio a tappeto sul territorio con priorità alla viabilità principale e nelle zone industriali, nelle aree dei servizi essenziali, e sulla viabilità secondaria e residenziale nell'arco temporale necessario in base all'effettiva situazione con gli spargisale su mezzi meccanici.

I lavori di trattamento antighiaccio consistono nello spargimento di sali, con mezzi meccanici muniti di attrezzature spargisale, al fine di prevenire o limitare la scivolosità dei piani viabili per ghiaccio sulle carreggiate. In ragione delle effettive condizioni meteo climatiche, secondo oggettive esigenze di economicità del servizio, l'esecuzione dello stesso è previsto mediante l'impiego di cloruro di sodio.

Va sottolineato che il cloruro di sodio, pur essendo il prodotto maggiormente in uso per i trattamenti di rimozione di ghiaccio dalle strade per l'economicità dei costi e la facilità di reperimento del materiale, si rileva notevolmente dannoso su alcune superfici (cemento in particolare e in taluni casi anche l'asfalto), danneggia le aree verdi, i fiori e gli arbusti ed aggredisce notevolmente i metalli ferrosi.

Inoltre, più fa freddo e meno funziona, in particolare nel salto di temperatura da -2 a -4 perde il 75% della sua efficacia iniziale.

Il sale verrà stoccato sia presso la sede della ditta incaricata secondo modalità definite nel capitolato (preferibilmente in Big Bag), sia presso il Magazzino Comunale (preferibilmente in sacchi o sfuso nell'area esterna).

Itinerario VIABILITA' PRINCIPALE da salare		
LOCALITA'	Tratto	Lunghezza
CAPOLUOGO		
Via SAN DONATO	da Località Pontica a Confine con Bologna (BMW)	7 km + 100
Via VIADAGOLA	da Trasversale di Pianura a confine di Bologna	5 km + 800
Via CADRIANO	da Trasversale di Pianura a confine di Bologna	5 km
Via TARTARINI		1 km + 400
Via ROMA	da Rotonda Via Mulino a Incrocio Via Marana	2 km + 700
Via FOGGIANUOVA		
Via PASSEROTTA		
Via MULINO		
Via BORSELLINO		
Via EUROPA		2 km + 500
Piazza 8 MARZO	se Giovedì o Venerdì (per mercato del Sabato)	
Via PARI OPPORTUNITA		
Via GHIARADINO	fino a Via Marana	2 km + 400
Via TRAPPANINO		1 km + 500
QUARTO		
Via BADINI,		
Via DEL LAVORO		
Via PRIMO MAGGIO		
Via DEL FRULLO		3 km + 900
CADRIANO		
Via MATTEOTTI		
Via BUOZZI		
Via DON MINZONI		
Via GANDOLFI		4 km
LOVOLETO		
Via LARGHE		
Via SAN MARINO		1 km + 500
TOTALE		circa 35 km

4) PRECIPITAZIONI NEVOSE E INTERVENTI PREVISTI

Premessa

Millimetri e centimetri: in caso di neve un millimetro di precipitazioni equivale a circa un centimetro di neve al suolo.

In caso di nevicate, lo spessore della neve accumulata al suolo, espresso in centimetri, è grosso modo equivalente ai mm di acqua contenuta nella neve sciolta. Le previsioni di precipitazione sono generalmente espresse in mm: se la previsione dice 10 mm di precipitazioni, in caso di neve l'accumulo al suolo sarà di circa 10 centimetri, che andranno ad aggiungersi allo spessore eventualmente già presente.

Si ricorda che l'unità di misura comunemente usata per le precipitazioni, il millimetro, equivale a un litro d'acqua per metro quadro. Per chi opera in agricoltura, dove l'unità di superficie utilizzata comunemente è l'ettaro, si ricorda che ogni mm di pioggia corrisponde a 10 m³/ha. Per la neve la corrispondenza tra cm di spessore e quantità d'acqua equivalente non è costante e dipende dal tipo di nevicata, varia inoltre col tempo a causa della progressiva compressione del manto nevoso.

NEVICATE SCARSE/CONTENUTE

Sono definite come scarse e/o contenute le nevicate che, pur rallentandola, non compromettono generalmente la viabilità urbana (**precipitazioni < 2 mm/24h corrispondenti a 2 cm di neve**).

Interventi previsti:

trattamento antighiaccio con gli spargisale sulla viabilità principale.

NEVICATE DEBOLI/MODERATE

Quando l'accumulo dello strato nevoso non compromette la viabilità urbana pur rallentandola

(**precipitazioni < 5 mm/24h corrispondenti a 5 cm di neve**).

Interventi previsti:

trattamento antighiaccio con gli spargisale sulla viabilità principale, nelle aree dei servizi essenziali.

Intervento degli spartineve solo sulla viabilità principale a nevicata terminata.

NEVICATE FORTI/ ABBONDANTI

Quelle che rendono generalmente molto difficoltosa la circolazione sia veicolare che pedonale e quando l'accumulo dello strato nevoso, si compatta progressivamente e può anche ghiacciare per effetto del traffico veicolare e/o del passaggio pedonale (**precipitazioni da 5 a 25 mm/24h corrispondenti da 5 a 25 cm di neve**).

Interventi previsti:

vengono effettuati interventi continuativi sul territorio comunale appositamente diviso in 9 zone d'intervento con priorità atte a garantire la percorribilità della viabilità principale, la funzionalità delle zone industriali e produttive, l'accessibilità ai servizi essenziali, successivamente della viabilità secondaria e delle aree residenziali nonché l'utilizzabilità delle aree di parcheggio.

NEVICATE MOLTO FORTI/ECCEZIONALI

Quando producono una condizione di emergenza generalizzata che, oltre a paralizzare o rendere comunque estremamente difficoltosa la circolazione veicolare e pedonale, causano serie difficoltà di accessibilità ad intere zone della città (**precipitazioni > 25 mm/24h corrispondenti a 25 cm di neve**).

Interventi previsti:

vengono effettuati interventi continuativi sul territorio atti a garantire prioritariamente la percorribilità della viabilità principale e l'accessibilità ai servizi essenziali.

5)MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE

Modalità di attivazione dei mezzi spalaneve

Il servizio viene attivato su chiamata telefonica da parte del servizio gestione del Territorio e/o Assessore Protezione Civile, e dovrà iniziare entro i successivi 30 MIN.

Le ditte incaricate provvederanno a comunicare via TELEFONO l'inizio e il termine delle operazioni all'incaricato dell'attivazione del servizio.

Il mezzo meccanico da impiegarsi per lo sgombero neve deve essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto, munito dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose conformi alle norme sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

Le Ditte affidatarie sono tenute a ottemperare alle disposizioni che verranno loro impartite da parte del personale incaricato della vigilanza dell'Amministrazione Comunale.

Modalità di esecuzione

Non appena la neve depositata sul suolo raggiungerà l'altezza utile all'intervento dei mezzi (circa 5 cm), il Coordinatore del Servizio avvierà l'attività delle 10 lame spalaneve, sospendendo o prorogando l'uso dei 2 mezzi spargisale, sulle 9 aree di intervento previste dal Piano.

AREE DI INTERVENTO:

ZONA 1 - CAPOLUOGO
GRANAROLO RESIDENZIALE (9 km circa)
SPALANEVE N.1 e N.10 - SPARGISALE N. 1

Via ROMA
Via CARDUCCI + Via VERDI
Via GHIARADINO compresa Piazza DEL POPOLO
Via RIZZOLI
Stradino Chiesa
Via della RESISTENZA
Via REPUBBLICA
Piazza 8 MARZO (ammucchiare al centro) se tra Venerdì e sabato PRIORITA'
Via MONTESSORI
Via DUSE
Via ALERAMO
Via DELEDDA
Via BRENTI
Via DANTE
Via NERI
Via ZONARELLI
Via DALLA CHIESA
Via PASCOLI
Via DELLA PIANTATA
Via CANAPA
Via SPIGHE
Via MARSIGLIA (accesso stazione ecologica)
Parcheggio BORGO SERVIZI entro le 6:30
Piazzale CASERMA CARABINIERI entro le 7:00
Parcheggio su VIA ROMA
Parcheggio ex Scuola via SAN DONATO
Via FONTANA
Via SIRANI
Via DE ROSSI
Via PARI OPPORTUNITA'
Via BALLINA (bassa priorità)
Via CERLACCHIA (bassa priorità)

ZONA 2 - CAPOLUOGO
GRANAROLO RESIDENZIALE + VIADAGOLA (11 Km circa)
SPALANEVE N.2 - SPARGISALE N. 1

Via IRMA BANDIERA
Via EUROPA
Via BORSELLINO
Via FALCONE
Via PRAGA
Via LONDRA
Via PARIGI
Piazza VIENNA
Via BUDAPEST
Via MADRID
Piazza LISBONA
Via STOCCOLMA
Via DUBLINO
Via BERLINO
Parcheggio CASA ALBERGO entro le ore 7:30
Parcheggio POLO SCOLASTICO entro le ore 7:30
Parcheggio PALA SPORT entro le ore 7:30
Parcheggio MUNICIPIO entro le ore 7:30
Parcheggio CAMPO SPORTIVO
Via dello SPORT
Via DEL LATTE
Via DELLA SETA
Piazza GELSI
Via CHIESA DI VIADAGOLA
Via MARCIATORI
Via MONTALE

ZONA 3 - CAPOLUOGO
GRANAROLO INDUSTRIALE e CIRCONVALLAZIONE (10 Km circa)
SPALANEVE N.3 - SPARGISALE N. 1

Via SAN DONATO (da Via BADINI a LUNGOSAVENA)

Via FOGGIA NUOVA

Via PASSEROTTA

Via MULINO

Via ROMA (da Rotonda a San Donato)

Via DELL'ARTIGIANATO

Via MATTEUCCI

Parcheggio VIA PASSEROTTA

Piazzale MAGAZZINO COMUNALE

Via DELLA LEGALITA'

Parcheggio COOP solo posteggi su dx ingr. principale

**ZONA 4 - QUARTO INFERIORE
RESIDENZIALE + SAN DONATO (6 Km circa)
SPALANEVE N.4 - SPARGISALE N. 1**

Via SAN DONATO (da via BADINI a Confine Bologna (BMW))

Via CAPITINI

Via SILONE

Vie PERTINI

Via GHANDI

Via RISORGIMENTO

Via MONTI

Via GRAMSCI

Via BETTINI

Via PRATI

Parcheggio POLO INFANZIA entro le 7:30

Parcheggio Piazza BAGNERES DE BIGORRE

ZONA 5 - QUARTO INFERIORE
ZONA INDUSTRIALE (12 Km circa)
SPALANEVE N.5- SPARGISALE N. 2

Via BADINI

Via VIADAGOLA (da confine Bologna a Via Gandolfi)

Via DEL PASSO

Via 1° MAGGIO

Via del LAVORO

Via GIOVANNI XXIII

Via MARZABOTTO

Via TURATI

Via LAZZARI

Via F.lli CERVI

Via S. D'ACQUISTO

Via CADUTI per la LIBERTA'

Via CALABRIA VECCHIA

Via ZENETTA

Via BOLDRINI

Via NOCE

Via NILDE IOTTI

Via del FRULLO strada per accesso palazzina CUP

ZONA 6 - CADRIANO (8 Km circa)
SPALANEVE N.6 - SPARGISALE N. 2

Via GANDOLFI
Via BUOZZI
Via DI VITTORIO
Via MINGHETTI
Via XX SETTEMBRE
Via IV NOVEMBRE
Via J.LENNON
Via MASSARENTI
Via XXV APRILE
Via DON MINZONI
Via NUOVA
Via GRANDI
Parcheggio CHIESA
Via FERRARI
Via COSTA

ZONA 7 - CADRIANO (3 km circa)
SPALANEVE N.7 - SPARGISALE N. 2

Via CADRIANO da Via Roma a confine Bologna (si fa in 4 giri)
Via MATTEOTTI (si fa in 4 giri)
Parcheggio MATERNA FRESU entro le ore 7:30
Parcheggio CADRIANO CENTRO Via 2 Agosto + parcheggio
Parcheggio Nido d'infanzia (ex scuole Elementari Cadriano) entro le ore 7:30

ZONA 8 - LOVOLETO + varie (4,5 KM circa)
SPALANEVE N.8 - SPARGISALE N. 2

Via SAVENA ABBANDONATO
Via BOLOGNINO
Via SCUOLE
Via CHIESA
Via LARGHE (fino al ponte)
Via CALVINO
Via RODARI
Via SAN MARINO (lasciare libero ingresso depuratore)
Via VENTURE fino al confine con Bentivoglio
Via SALMI
OSTERIOLA

ZONA 9 - VARIE (4,5 KM circa)
SPALANEVE N.9 - SPARGISALE N. 2

Via CADRIANO da Ponte FIBBIA a ROTONDA via ROMA

Via SAN DONATO tratto PONTICA

Via TRAPANINO

Via MARCONI RAMELLO

Via VIADAGOLA da VIA GANDOLFI a via TRAPPANINO

Via TARTARINI + parcheggio CIMITERO

TOTALE circa 70 KM di strade comunali

PRIORITA':

Intento preciso del Servizio Neve è quello di facilitare la viabilità secondo le seguenti priorità:

- strade principali e di ingresso alla città,
- viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico;
- viabilità di accesso delle strutture pubbliche principali (Poliambulatori, Municipio, Borgo Servizi, Uffici postali, Scuole)
- principali assi viari di quartiere
- aree industriali/artigianali
- strade secondarie e residenziali,
- principali aree di parcheggio

garantendo comunque almeno un passaggio in tutte le strade assegnate entro 6 ore dall'inizio del servizio

MODALITA' DI INTERVENTO

Lo sgombero della neve verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno per le strade a larghezza superiore ai 5,00 mt di sede carrabile, mentre per le strade di larghezza inferiore ai 4,00 mt di sede carrabile lo sgombero verrà eseguito per l'intera sede stradale.

Tali interventi, in seguito eseguiti anche sui percorsi secondari previsti dal Piano, saranno reiterati ad intervalli di circa 4 ore di media per tutto l'arco della nevicata e, in alcuni casi, a seconda delle necessità, anche a ciclo continuo. Tali operazioni, da ripetersi anche nel caso di continuazione della nevicata, fino a che il piano viabile risulti liberato dalla neve, secondo le prescrizioni del personale incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Nelle strade bianche lo sgombero della neve deve essere tale da lasciare cm. 5 (cinque) sulla strada onde non danneggiare le massicciate.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia dovrà essere prestata particolare attenzione, per quanto possibile, a non ostruire con cumuli di neve le Stazioni di Base della raccolta differenziata rifiuti, fermate autobus e gli accessi alle principali strutture pubbliche sopraelencate.

Lasciare sempre sgomberi dalla neve i parcheggio riservati ai portatori di handicap.

La Ditta incaricata di tale pubblico servizio è obbligata ad eseguire la pulizia dell'area assegnata in modo continuativo ed esclusivo, senza alternare prestazioni a privati cittadini, ovvero solo qualora l'incaricato dell'Amministrazione Comunale sospenda il pubblico servizio, potranno essere svolti servizi a privati.

In caso di forti nevicata, sarà possibile ammassare la neve in:

- **Granarolo (Capoluogo):**
 Piazza VIII Marzo
 Parcheggio P. De Rossi
 Parcheggio scuole elementari (dalla parte di Via Borsellino)
 Parcheggio campo sportivo (sul lato dx verso il capoluogo)
- **Quarto Inferiore:** Parcheggio di Via Badini (di fronte alla Chiesa)

- **Cadriano** : Parcheggio nido d'infanzia "Girasole".

6)ASSEGNAZIONE AREE DI INTERVENTO

Per ogni area di intervento (9 zone) la ditta incaricata assegna una o più lame, individuando il mezzo e l'operatore.

Il Piano Neve viene integrato con un documento operativo relativo all'organizzazione del lavoro che riguarda sia lo sgombero neve, sia lo spargimento del sale.

Su ogni mezzo dovrà essere visibile il numero della lama e il simbolo del Comune di Granarolo dell'Emilia.

7)PIANO D'INTERVENTO PERCORSI PEDONALI/CICLABILI E ACCESSI STRUTTURE PUBBLICHE PRINCIPALI

Il piano d'intervento per lo sgombero manuale della neve dai percorsi pedonali/ciclabili principali e degli accessi alle strutture pubbliche principali viene attuato con l'impiego di ditte esterne, che andranno a comporre n. 6 squadre con disponibilità h24.

Dalle ore 07.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali, il personale del servizio manutenzione composto da n. 2 unità , sarà a supporto di tale servizio.

Il personale del servizio manutenzione dispone dei seguenti mezzi:

- N° 1 Trattorino FERRARI con lama sgombraneve da 150 cm (uso esclusivo del personale del servizio manutenzione)
- N° 1 Spargisale da applicare su Porter (a richiesta, uso da parte della protezione civile)
- N° 2 Turbine da neve cingolate da 70 cm (a richiesta, uso da parte della protezione civile)

ad ogni squadra vengono assegnate le indicazioni delle strutture su cui intervenire.

Nei giorni feriali durante le ore lavorative dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, i tecnici dell'Area Tecnica assegnano gli interventi alle squadre esterne ed interne.

E' predisposto e consegnato agli operatori uno SCHEMA SQUADRE che evidenzia le priorità di intervento sul territorio e la loro sequenzialità di esecuzione come risulta dalla tabella seguente e dalle mappe con indicazione :

- viola priorità alta
- rossa priorità media alta
- blu priorità media.

In particolare viene data priorità ai marciapiedi delle scuole, agli ingressi alle strutture pubbliche e ai percorsi della accessibilità principale.

Nei giorni festivi e e durante le ore fuori dall'orario lavorativo dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio il coordinamento verrà attuato dall'Assessore con delega alla Protezione Civile.

SCHEMA SQUADRE E PRIORITA': ORDINE DEI LAVORI SPALATURA E SALATURA PERCORSI PEDONALI/CICLABILI E ACCESSI PRINCIPALI

SQUADRA 1 GRANAROLO CAPOLUOGO PROTEZIONE CIVILE + CANTONIERE DOPO SCUOLE	BOBCAT	1 Operatore con spandisale 1 Operatore pala Trattorino con lama	Inizio ore 5	Via San Donato (lato est da via Borgo Servizi a Fermata Tartarini) e Piazza del Popolo
				Via San Donato (da Properia de Rossi a via Roma)
				Via Brenti (lato posta e pedonale verso municipio)
				V. S.Donato (da via Roma a via Matteucci)
				V. S.Donato (da Rotonda a Borgo Servizi)
SQUADRA 2 GRANAROLO CAPOLUOGO ESTERNI + CANTONIERE PER SCUOLE	2 Operatori pala/turbina 1 Operatore sale Trattorino con lama	Inizio ore 4		V. Roma (da semaforo a V. Carducci)
				Via Carducci
				Nuovo stradino coop
				Perimetro Municipio - Stradini pedonali area verde fra Brenti e Piazza Vienna
				Piazzale Caserma Carabinieri (se non già fatta da trattorino)
SQUADRA 3 VIADAGOLA-QUARTO ESTERNI	2 Operatori manuali	Inizio ore 5		Stradini pedonali. Piazza Vienna,da Brenti a Irma Bandiera
				Ciclabili: da Irma Bandiera a cimitero, Granarolo-Quarto
				Salatura tratti fatti da trattorino
				Borgo Servizi ASL pedonale/scalini/portico
				Pedonali incrocio V.Roma/V.S.Donato
SQUADRA 4 LOVOLETO-CASETTE-CADRIANO ESTERNI	2 Operatori manuali	Inizio ore 5		Aquilone e Pedonale connessione medie
				SCUOLE MATTEUCCI (MEDIE) PALASPORT, ANNA FRANK(ELEMENTARI) Ingressi e Uscite di sicurezza
				Via Borsellino lato scuole, Via Europa (lato EST da Via I. Bandiera a Via Tartarini), via Tartarini (da Europa a San Donato)
				Fermate autobus se non già fatte da volontari e compatibilmente coi percorsi
				Irma Bandiera- Parco Via Piantata (percorso pedonale da Piantata a Via Borsellino) - via Europa (tratto ovest da Irma Bandiera a Tartarini)
SQUADRA 5 CADRIANO ESTERNI	1 Operatore pala/turbina 1 Operatore con sale	Inizio ore 4		Via Tartarini da Europa a fine territorio e marciapiedi cimitero
				Marciapiede Viadagola da Veterinario a Chiesa e da Tabaccaio a Pizzeria, Via dello Sport
				fermata bus campo sportivo e pedonali
				Quarto: Via S.Donato da Macelleria a semaforo ambolati e pedonali incrocio (vd mappa)
				Via Badini da semaforo a via zanetta ambolati ove presenti
SQUADRA 6 QUARTO INFERIORE ESTERNI	2 Operatori pala/turbina 1 Operatore con sale	Inizio ore 4		Lovoletto da fermata Bus a Centro Civico e da Centro Civico a Via S.Marino
				Lovoletto Via Larghe da Centro Civico a via Calvino
				Casette da parcheggio a fine marciapiede
				Via Cadriano est da Chiesa a Via 25 aprile
				Cadriano parco S.Maura

Riproduzione cartacea da documento informatico sottoscritto digitalmente da

ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50

ANNA ROSA CICCIA il 23/12/2020 11:27:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020

8)PIANO DI INTERVENTO DI PULIZIA ISOLE ECOLOGICHE E FERMATE AUTOBUS

A seconda dell'intensità delle precipitazioni nevose, saranno organizzate apposite squadre di volontari dell'Associazione Volontari Protezione Civile Granarolo dotati di attrezzature idonee per la rimozione dei cumuli di neve davanti alle stazioni di base RSU e alle fermate degli autobus di linea secondo le seguenti priorità:

- 1) Fermate degli autobus di Linea
- 2) Aree cassonetti RSU
- 3) Itinerario ciclo-pedonale Granarolo Quarto
- 4) Stradina fra Bar RossoBlu ed ex-Edicola (Via S.Donato civici 20/22/24)

I Volontari Garantiranno la presenza di almeno una squadra per Frazione e due per il Capoluogo.

Sono comunicate specifiche indicazioni ai conducenti dei mezzi sgombraneve affinché vengano utilizzate tutte le necessarie cautele per evitare grossi accumuli di neve davanti ai cassonetti e alle fermate degli autobus di linea.

9)CONSIGLI E OBBLIGHI ALLA POPOLAZIONE

L'efficienza e l'efficacia delle azioni previste dal "Piano neve" dipendono non solo dall'impegno delle strutture pubbliche di servizio direttamente coinvolte, ma anche dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini, anche in termini di tolleranza per le situazioni di disagio che inevitabilmente vengono a crearsi in tali periodi.

Al fine di limitare i prevedibili disagi si consiglia l'osservanza di alcune semplici regole (anti caos) in caso di nevicate.

INDICAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI

- Tenetevi informati sulle previsioni meteo;
- Viaggiate montando pneumatici in corretto stato di efficienza ed adatti al periodo invernale (gomme da neve, gomme termiche) o con catene a bordo e pronte all'uso;
- Verificate per tempo lo stato delle catene e ripassate le modalità di montaggio;
- Controllate in anticipo i tergicristalli, la batteria ed il liquido anti-gelo del radiatore per evitare di trovarvi in difficoltà in caso di maltempo
- Evitate di usare l'auto qualora non sia strettamente necessario e se possibile organizzatevi per gli spostamenti necessari con parenti, amici e vicini che hanno auto con equipaggiamenti adeguati;
- Durante la guida:
 - procedete con prudenza tenendo una velocità adeguata alla situazione; la neve diminuisce l'aderenza all'asfalto e lo spazio di frenata si allunga quindi è opportuno mantenere distanze di sicurezza maggiori rispetto a quelle abituali;
 - in partenza accelerate delicatamente, per evitare il pattinamento delle ruote; quando le condizioni sono opportune e non compromettono la

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50

ANNA ROSA CICCIA il 23/12/2020 11:27:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020

sicurezza, è conveniente testare la frenata, per verificare la risposta del fondo stradale e gli spazi necessari, in modo da adottare un'adeguata distanza di sicurezza; (quando c'è la neve o il ghiaccio si dovrebbe ridurre al minimo le frenate e che non siano brusche riducendo tramite frenomotore e tenendo un andamento a passo d'uomo agli incroci e agli attraversamenti pedonali anche in caso di precedenza e ridurre fortemente la velocità anche in rettilinei per evitare frenate improvvisate o all'approssimarsi di curve;

- prestate particolare attenzione nell'avvicinamento a incroci e rotonde, sulle salite e sulle discese.
- In caso di difficoltà non abbandonate l'auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale circolazione stradale ed in particolare ai mezzi sgombraneve ed ai mezzi di soccorso e non esitate a richiedere aiuto in caso di necessità;
- Se vedete un automobilista in difficoltà, cercate di aiutarlo o segnalate il fatto alle forze dell'ordine;
- Durante le nevicate parcheggiate preferibilmente la vostra auto in garage, cortili e aree private, lasciando libere il più possibile le strade principali e le aree pubbliche, così da agevolare le operazioni di sgombero neve ed eventuali interventi di soccorso.
- E' fatto divieto di sosta nelle aree finali delle strade senza uscita e nelle aree deputate alla raccolta della neve ove di fatto consentito l'accumulo della neve e necessari per le manovre dei mezzi spalaneve e spargisale.
- Si ricorda che valgono le normali regole di sosta da codice quali il divieto di fronte i passi carrai, la sosta fuori dagli spazi nei parcheggi con sosta delimitata

INDICAZIONI PER GLI ABITANTI

In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, al fine di tutelare l'incolumità dei pedoni, si invitano i proprietari e/o gli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via a:

- Dotarsi preventivamente di adeguati attrezzi per spalare la neve (pale, badili, mezzi meccanici, etc) nonché reperire adeguati quantitativi di sale per disgelo per fronteggiare eventuali gelate
- collaborare con l'Amministrazione Comunale provvedendo alla rimozione della neve dai marciapiedi prospicienti le proprie abitazioni.
- mantenere libero il proprio passo carraio e/o pedonale, sapendo che ad ogni passaggio dello spazzaneve potrebbe riformare cumuli di neve e ricordando che gli operatori dei mezzi devono procedere celermente per garantire la sicurezza della circolazione stradale
- pulire la cunetta stradale e liberare eventuali caditoie o tombini per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate, se si prevedono condizioni di gelo, ad esclusione di camminamenti pavimentati con cemento o autobloccanti;
- collaborare all'apertura di varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed incroci stradali posti sul fronte dello stabile;

- depositare la neve rimossa ai margini dei marciapiedi, ricordando che è vietato ammassarla a ridosso di siepi, cespugli o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. La neve accumulata dovrà essere comunque disposta in modo da garantire un minimo passaggio ai pedoni, ricordando che è sempre vietato gettare la neve sulla sede stradale per smaltire i cumuli
- verificare i fabbricati, rimuovendo eventuali cumuli o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni e dalle grondaie
- togliere la neve dai rami delle alberature private che sporgono direttamente su strade e aree di pubblico passaggio.
- proteggere il proprio contatore da possibili ghiacciate, utilizzando materiali isolanti a norma, assumendo adeguate informazioni dal gestore della rete.


Inoltre, si evidenziano le normali accortezze da rispettare:

- Non utilizzare veicoli a due ruote;
- Indossare abiti e soprattutto calzature idonee per gli spostamenti a piedi;
- Ridurre al minimo e solo in caso di reale necessità, le uscite a piedi in particolare nelle ore mattutine e in particolare in presenza di gelo. Pur provvedendo alla salatura dei percorsi secondo lo schema indicato nel presente piano non è possibile garantirne l'efficacia nell'immediato o a certe temperature o condizioni meteo (esempio ghiaccio misto a pioggia);
- Segnalare immediatamente alle Autorità competenti situazioni di pericolo.


10) ELABORATI GRAFICI

MAPPE PERCORSI SGOMBERI MANUALI SPARGISALE / SPALANEVE

ZONA 1




ZONA 1 ZOOM




ZONA 2

Scala 1:5.000 stampato il 22/11/2019 13:42




ZONA 3



ZONA 4

Scala 1:6.082 stampato il 22/11/2019 14:05




Via SAN DONATO da via BADINI a Confine Bologna (BMW)
Stradina fra Bar RossoBlu ed Edicola
Via CAPITINI
Via SILONE
Vie PERTINI
Via GHANDI
Via RISORGIMENTO
Via MONTI
Via GRAMSCI
Via BETTINI
Via PRATI
Parcheggio POLO INFANZIA entro le 7:30
Parcheggio Piazza Bagneres de Bigorre

Scala 1:8.500 stampato il 22/11/2019 14:17

Via BADINI
Via VIADAGOLA da confine Bologna a Via Gandolfi
Via DEL PASSO
Via 1° MAGGIO
Via del LAVORO
Via GIOVANNI XXIII
Via MARZABOTTO
Via TURATI
Via LAZZARI
Via F.lli CERVÌ
Via S. D'ACQUISTO
Via CADUTI per la LIBERTÀ
Via CALABRIA VECCHIA
Via ZENETTA
Via BOLDRINI
Via NOCE
Via NILDE IOTTI

DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020


Scala 1:8.000 stampato il 22/11/2019 14:35



ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50

DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020

ZONA 7




[illegible]

ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50


DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020

ZONA 9a

Scala 1:10.000 stampato il 22/11/2019 15:21



ZONA 9b



MAPPE ZONE DI INTERVENTO MEZZI SPALANEVE E SPARGISALE


SQUADRA 1

VIOLA priorità alta

ROSSO priorità medio-alta

BLU media

FRAZIONE DI
GRANAROLO
CAPOLUOGO



EPSG:3857 1275574, 5550669 Scala 1: 6.079



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50
ANNA ROSA CICCIA il 23/12/2020 11:27:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020

SQUADRA 2

VIOLA priorità alta

ROSSO priorità medio alta
(fermate bus dipendenti dai movimenti della squadra)

BLU priorità media

+ Marciapiedi cimitero

FRAZIONE DI

GRANAROLO

CAPOLUOGO



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50


ANNA ROSA CICCIA il 23/12/2020 11:27:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020



Scale 1: 6.079

EPSG:3857 1275574, 5550669





FRANK

VARCO 2


4A-3E h 8.15


3A-4E h 8.30


1D-1E-2D h 8.30


VARCO 1

1C-2C-4C h 8.30









SQUADRA 3
VIOLA priorità alta
ROSSO priorità medio alta
BLU priorità media

VIOLA priorità alta
ROSSO priorità medio alta
BLU priorità media

FRAZIONE DI QUARTO

FRAZIONE DI VIADAGOLA

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50

ANNA ROSA CICCIA il 23/12/2020 11:27:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020

Scala 1: 6.081

1273658, 5547310

EPSG:3857▲



SQUADRA 4

VIOLA priorità alta

ROSSO priorità medio alta

BLU priorità media

BORGATA CASSETTE
DI CADRIANO

FRAZIONE DI
CADRIANO

FRAZIONE DI
LOVOLETO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO RICCI il 29/12/2020 13:23:50
ANNA ROSA CICCIA il 23/12/2020 11:27:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020

6.079

1269867, 5550874

EPG:3857

Scala 1:


web
Sif

SQUADRA 5
VIOLA priorità alta
ROSSO priorità medio alta
BLU priorità media

VIOLA priorità alta
ROSSO priorità medio alta
BLU priorità media


ANNA ROSA CICCIA il 23/12/2020 11:27:47 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2020 / 160 del 21/12/2020














chieri DI...